



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI PIANU

HOTĂRÂREA
nr.50 din 17.09.2024

privind aprobarea actualizării bugetului indicativ și a modificărilor tehnice pentru proiectului cu titlul „AMENAJARE ALEI PIETONALE ȘI LOC DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER ÎN LOCALITATEA PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA”

Consiliul Local al comunei Pianu, județul Alba întrunit în ședința extraordinară convocată în procedură ”de îndată” în ziua de 17.09.2024. Întrucât a fost finalizată achiziția publică pentru investiția de bază în urma încheierii contractului de lucrări nr.1234/26.02.2024 cu executantul SC BELGROZ CONSTRUCT SRL, este necesar actualizarea bugetului conform ofertei de preț a executantului.

Având în vedere :

- a) Proiectul de hotărâre nr.36/16.09.2024 privind aprobarea actualizării bugetului indicativ și a modificărilor tehnice pentru proiectului cu titlul „AMENAJARE ALEI PIETONALE ȘI LOC DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER ÎN LOCALITATEA PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA”;
- b) Referatul de aprobare nr.6226/16.09.2024 la proiectul de hotărâre nr. 36/16.09.2024;
- c) Raportul nr. 6227/16.09.2024 întocmit de d-l Voișan Lazăr ;
- d) Avizul favorabil al comisiei pe domenii a Consiliului Local Pianu .

În baza prevederilor :

- a) art.120, art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr.429/2003;
- b) art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu toate modificările și completările ulterioare;
- d) art.129 alin.(1),(2) litera b) și alin.(4) lit.d), art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu toate modificările și completările ulterioare;
- e) art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ ;

f) art.7 alin.(13) și art.8 alin.(1) a Legii nr.52/2003 privind transparență decizională în administrația publică ;

g) art.47 a Legii nr.24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

În temeiul art.139 aliniatele (1),(3) litera e) și art.196 aliniat (1) litera a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art. 1 – Aprobă actualizarea bugetului indicativ al proiectului cu titlul „AMENAJARE ALEI PIETONALE ȘI LOC DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER ÎN LOCALITATEA PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA” în urma finalizării achizitiei publice de lucrari, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Aproba modificările tehnice ale proiectului cu titlul „AMENAJARE ALEI PIETONALE ȘI LOC DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER ÎN LOCALITATEA PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA”, conform Dispoziției de șantier nr.1/22.04.2024, anexa 2 la prezenta hotărâre.


Art. 3 – (1) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Pianu – d-na Camelia Cristina Catargiu, totodată înaintând câte un exemplar : Instituției Prefectului Județului Alba; Primarului comunei Pianu; ec. Căruț Mihai, la dosarul de ședință.

(2) Publicitatea hotărârii se va asigura prin Monitorul Oficial al Comunei Pianu aflat pe pagina de internet www.primariapianu.ro.

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ
Mărghitan Valeriu Mireca








Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL COM. PIANU,
Jr. Catargiu Camelia Cristina



**CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRĂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI**

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PIANU NR. 50/2024

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate . ¹⁾ <input type="radio"/> .Simplă <input checked="" type="radio"/> Absolută <input type="radio"/> Calificată	17/09/2024	
2	Comunicarea către primarul comunei ²⁾	17/09/2024	
3	Comunicarea către prefectul județului ³⁾	17/09/2024	
4	Aducerea la cunoștință publică ⁴⁺⁵⁾	17/09/2024	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ⁴⁺⁵⁾/.../2024	Nu este cazul
6	Hotărârea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ , după caz	17/09/2024	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

*1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție."

*2) Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului."

*3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ... "

*4) Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei."

*5) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor ... cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect."

*6) Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică."

*7) Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează."

Anexa 1 la HCL nr. 50/17.09.2024

Buget Indicativ - HG 907/2016

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE			
AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE			

Curs EURO

4,9495

Data întocmirii dezinului generat din SF/DAU

01.01.2023

Măsura	M3/56	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Denumirea capitolelor de cheltuieli	LEI	LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	0	0	0	0
1.1 Obținerea terenului	0	0	0	0
1.2 Amenajarea terenului	0	0	0	0
1.3 Amenajări pentru protecția mediului și adăpostul terenului la starea inițială	0	0	0	0
1.4 Cheltuieli pentru încălzirea/raclărire/silozaj	0	0	0	0
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0	0	0	0
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:	0	44534,31	0	44534,31
3.1 Studii	0	1000,79	0	1000,79
3.1.1 Studii de teren	0	1000,79	0	1000,79
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0
3.1.3 Alte studii tehnice	0	0	0	0
3.2 Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0	3002,32	0	3002,32
3.3 Expertiză tehnică	0	0	0	0
3.4 Certificarea performanțelor energetice și altele necesare și obligatorii	0	0	0	0
3.5 Proiectare	0	24719,04	0	24719,04
3.5.1 Traseu de proiectare	0	0	0	0
3.5.2 Studii de fezabilitate	0	0	0	0
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0	10608,16	0	10608,16
3.5.4 Documentație tehnică necesară în vederea obținerii avizelor/cerțurilor/autorizațiilor	0	1000,79	0	1000,79
3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a costurilor de execuție	0	1000,79	0	1000,79
3.5.6 Proiect tehnic și deviz de execuție	0	12109,3	0	12109,3
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0	0
3.7 Consultanță	0	12508,61	0	12508,61
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție	0	12508,61	0	12508,61
3.7.2 Asistență financiară	0	0	0	0
3.8 Asistență tehnică	0	3302,55	0	3302,55
3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectanților	0	300,24	0	300,24
3.8.2 pe perioada de execuție a lucrărilor	0	300,24	0	300,24
3.8.3 pentru participarea proiectanților la toate etapele de program de control al lucrărilor de execuție, utilizat de către inspectoratul de Stat în Construcții	0	0	0	0
3.8.4 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.5 Verificarea și controlul calitatii	0	0	0	0
3.8.6 Verificarea și controlul calitatii	0	0	0	0
3.8.7 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.8 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.9 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.10 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.11 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.12 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.13 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.14 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.15 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.16 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.17 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.18 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.19 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.20 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.21 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.22 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.23 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.24 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.25 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.26 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.27 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.28 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.29 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.30 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.31 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.32 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.33 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.34 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.35 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.36 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.37 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.38 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.39 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.40 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.41 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.42 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.43 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.44 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.45 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.46 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.47 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.48 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.49 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.50 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.51 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.52 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.53 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.54 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.55 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.56 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.57 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.58 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.59 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.60 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.61 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.62 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.63 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.64 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.65 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.66 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.67 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.68 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.69 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.70 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.71 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.72 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.73 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.74 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.75 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.76 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.77 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.78 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.79 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.80 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.81 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.82 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.83 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.84 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.85 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.86 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.87 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.88 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.89 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.90 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.91 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.92 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.93 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.94 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.95 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.96 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.97 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.98 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.99 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
3.8.100 Dispuneri de șantier	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	144067,41	50328,59	0	194396
Verificare actualizare				
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)				
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	144067,41	50328,59	0	194396
Valoare TVA				36785,62
TOTAL GENERAL inclusiv TVA				231182,62
VALOARE TOTALA			LEI	
VALOARE ELIGIBILA			231.182,62	
VALOARE NEELIGIBILA			144.067,41	
			87.115,21	

Plan Financiar	Cheltuieli eligibile EURO	Cheltuieli neeligibile EURO	Total
Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)	144067,41		144067,41
Colaborare privată, din care:	0	0	0
- autofinanțare			0
- împrumuturi			0
Buget local		27116,51	27116,51
TOTAL PROIECT	144067,41	27116,51	271183,92
Procent contribuție publică	100,00 %		
Avans solicitat	0		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	0,00	Senza avans mai mica de 50% din ajutorul public	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mărghitau Valeriu Mircea



SECRETAR GENERAL,
↙ J. Catargiu Camelia Cristina

[Handwritten signature]

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER NR. 1
din 22.04.2024

OBIECTIV:

**“AMENAJARE ALEI PIETONALE ȘI LOC DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER
ÎN LOCALITATEA PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA”**

PROIECTANT: S.C. TULVIA CONS S.R.L.

BENEFICIAR: COMUNA PIANU

CONSTRUCTOR: S.C. BELGROZ CONSTRUCT S.R.L.

DIRIGINTE DE ȘANTIER: S.C. TULIP ALBA S.R.L. - ING. POPA IOAN.

În urma deplasării în teren a proiectantului, constructorului și beneficiarului, de comun acord s-au stabilit următoarele modificări:

Lucrări de terasamente

- ≡ Se vor realiza suplimentar 190,00 mp, prin nivelare teren și realizare unui strat de umplutură în grosime variabilă, în scopul realizării unei zone de racord între suprafața sistematizată și terenul existent, înconjurător.

Parcări pentru autovehicule

- ≡ Se renunță la 6,00 mp de pavaj autoblocant (dublu T) din pavele prefabricate din beton, acesta nemaifiind necesar a se realiza.
- ≡ Se renunță la 4,00 m de borduri prefabricate din beton, 200x250 mm, acestea nemaifiind necesare a se realiza.

Dispozitive pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale

- ≡ Se renunță la 2,80 m de rigolă tip scafă prefabricată, 400x120 mm, aceasta nemaifiind necesară a se realiza.
- ≡ Se renunță la 6,00 m de rigolă carosabilă, 90x85 (var.) cm, realizată monolit din beton C30/37 și acoperită cu plăcuțe 49x30x15 cm, dublu armate, prefabricate.

Trotuare și platforme

Trotuare și platforme realizate cu pavele din beton vibropresat

- ≡ Se renunță la 4,00 m de borduri prefabricate din beton, 100x150 mm, acestea nemaifiind necesare a se realiza.

Platformă realizată cu pavele din cauciuc

- ≡ Se renunță la 1,00 m de borduri realizate din cauciuc, 40x250 mm, acestea nemaifiind necesare a se realiza.

Prezentei dispoziții de șantier sunt atașate:

- Listele de cantități pentru lucrările la care se renunță întocmite de proiectant;
- Listele de cantități pentru lucrări suplimentare întocmite de proiectant;
- Note de renunțare;



- Note de comanda suplimentară;
- Memoriu justificative.

Decontarea lucrărilor se face conform măsurătorilor reale din teren, nefiind necesare cheltuieli suplimentare.

PROIECTANT
S.C. TULVIA CONS S.R.L.


BENEFICIAR
COMUNA PIANU


CONSTRUCTOR
S.Ç. BELGROZ CONSTRUCT S.R.L.

Ing. MAGDA IOAN

Primar: PETRUSE MARIN IOAN

Ing. BELDEAN IOAN




DIRIGINTE DE ȘANTIER
S.C. TULIP ALBA S.R.L.
Ing. POPA IOAN.



Memoriu justificativ, anexă la dispoziția de șantier nr. 1 / 22.04.2024

Obiectiv de investiții:

**“AMENAJARE ALEI PIETONALE ȘI LOC DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER
ÎN LOCALITATEA PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA”**

Referitor la obiectivul de investiții: “AMENAJARE ALEI PIETONALE ȘI LOC DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER ÎN LOCALITATEA PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA” în timpul execuției lucrărilor, s-a constatat necesitate realizării unor modificări față de proiectul tehnic de execuție.

În urma deplasării în teren a proiectantului, constructorului și beneficiarului de comun acord s-au stabilit următoarele modificări:

Lucrări de terasamente

Pentru a putea realiza o zona de racord cu pante cât mai reduse între suprafața sistematizată realizată și terenul înconjurător, este necesar a se realiza 190,00 mp de acoperire teren și realizare umplutură, având o grosime variabilă.

Dispozitive pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale

Se renunță la rigola carosabilă, având o lungime de 6,00 m, secțiune 90x85 (var.) cm, realizată monolit din beton C30/37 și acoperită cu plăcuțe 49x30x15 cm, dublu armate, prefabricate. Rigola carosabilă era prevăzută a fi realizată transversal străzii Crișan.

Datorită faptului că volumul de apă colectat din zona parcărilor proiectate, plus partea carosabilă din dreptul parcărilor, este redus cantitativ, considerăm că nu mai este necesar a se realiza rigola carosabilă menționată mai sus, apa colectată de rigola tip scafă putând fi descărcată, pe taluz, urmând a se infiltra în cadrul zonei verzi, de pe latura nordică a suprafeței studiate.

Modificări de ordin general

Se renunță la unele cantități de lucrări din următoarele categorii de lucrări: Parcări pentru autovehicule; Dispozitive pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale; Trotuare și platforme realizate cu pavele din beton vibropresat; Platformă realizată cu pavele din cauciuc; conform listelor de cantități pentru lucrările la care se renunță întocmite de proiectant, deoarece acestea nu mai sunt necesare a fi realizate, fără a fi afectată funcționalitatea, stabilitatea și rezistența obiectivului de investiții.

Decontarea lucrărilor se va face conform măsurătorilor reale din teren, nefiind necesare cheltuieli suplimentare.

Întocmit,

Proiectant:

S.C. TULVIA CONS S.R.L.

Ing. Magda Ioan



OBIECTIV: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TAMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA
Beneficiar: COMUNA PIANU
Proiectant: S.C. TULVIA CONS SRL

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari NR

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TAMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA						
STADIUL FIZIC: Parcari						
14	DD02A41	Pavaj din pavale autoblocante dublu T de 8 cm grosime	mp	6,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	98522421	Pavaj piscot (dublu T, Behaton) 8 x 16,3 x 20 cm 36 buc/mp gri	mp	6,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	4,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0,200		
18	DE09E1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 15x25 cm pe fundatie de beton 25 x 15 cm;	m	6,500		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0,195		
				procent	material	manopera
				utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap : CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
OBIECTUL: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TAMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA						
STADIUL FIZIC: Dispozitive de scurgere a apelor						

STADIUL FIZIC: Dispozitive de scurgere a apelor

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TAMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA					
STADIUL FIZIC: Dispozitive de scurgere a apelor					
1		RIGOLA SCAFA 30X40X12CM, PREFABRICATA	m	2,800	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.1	DE10A1 (21)	Rigola prefabricata tip srafa de fundatie de beton de ciment de 10cm grosime	m	2,800	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.1.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0,168	
1.1.L	2800545	Rigola tip srafa 40X30X12	buc	7,280	
1.2	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	0,277	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	0,400	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2		RIGOLE CAROSABILE	m	6,000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.1	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	12,000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	TSC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	100 mc	0,110	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	TSA01C1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in spatii intinse in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare	mc	2,640	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.4	RPCXA03A	Umplutura...de pamant	mc	1,980	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Dispozitive de scurgere a apelor

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TAMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA							
STADIUL FIZIC: Dispozitive de scurgere a apelor							
2.5	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	27,000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	1,080			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	19,800			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.8	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	3,420			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.8.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	3,447			
2.9	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	20,000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.9.L	2800466	Dala prefabricata rigola carosabila 49x30x15 dublu armata din beton C35/45	buc	20,140			
2.10	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	8,300			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.11	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...25 km.	tona	0,900			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.12	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	2,400			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							

STADIUL FIZIC: Dispozitive de scurgere a apelor

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TAMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA

STADIUL FIZIC: Dispozitive de scurgere a apelor

Recapitulatia: Recap : CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

OBIECTUL: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TAMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA

STADIUL FIZIC: Trotuare

9	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	4,000				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
9.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0,100				
10	DD02A1	Pavaj din pavele dreptunghiulare de 6 cm grosime	mp	1,000				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total	

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap : CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

OBIECTUL: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TAMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA

STADIUL FIZIC: Platforma amenajata cu pavele cauciuc

9	DE09E1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 15x25 cm pe fundatie de beton 25 x 15 cm;	m	1,000				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
9.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0,023				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:								

STADIUL FIZIC: Platforma amenajata cu pavele cauciuc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TAMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA

STADIUL FIZIC: Platforma amenajata cu pavele cauciuc


Recapitulatia: Recap : CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
TOTAL Cheltuieli directe:					
TOTAL Recapitulatie:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					


PROIECTANT,

S.C. TULVIA CONS SRL

OBIECTIV: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TAMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA
 Beneficiar: COMUNA PIANU
 Proiectant: S.C. TULVIA CONS SRL

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari NCS

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4			
1	RPCXA03A	Umplutura...de pamant	mc	73,000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
2	TSC35B1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de < 10 m	100 mc	0,730					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	131,000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
4	TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	1,900					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:									
Recapitulatia:		Recap : CAM 2,25							
Alte cheltuieli directe:									
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL (fara TVA):									
TVA:									
TOTAL GENERAL:									
PROIECTANT,									
S.C. TULVIA CONS SRL									
									


OBIECTIV: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TAMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS,
 COMUNA PIANU, JUD ALBA
 Beneficiar: COMUNA PIANU
 Executant: SC BELGROZ CONSTRUCT SRL

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari NCS

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4			
1	RPCXA03A	Umplutura...de pamant	mc	73,000	62,39	4.554,32			
				material:	0,04	2,77			
				manopera:	62,35	4.551,55			
				utilaj:	0,00	0,00			
				transport:	0,00	0,00			
2	TSC35B1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de < 10 m	100 mc	0,730	1.330,35	971,16			
				material:	0,00	0,00			
				manopera:	0,00	0,00			
				utilaj:	1.330,35	971,16			
				transport:	0,00	0,00			
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	131,000	10,00	1.310,04			
				material:	0,00	0,00			
				manopera:	0,00	0,04			
				utilaj:	0,00	0,00			
				transport:	10,00	1.310,00			
4	TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	1,900	310,01	589,02			
				material:	0,00	0,00			
				manopera:	310,01	589,02			
				utilaj:	0,00	0,00			
				transport:	0,00	0,00			
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:					2,77	5.140,61	971,16	1.310,00	7.424,54
Recapitulatia:		Recap : CAM 2,25							
Alte cheltuieli directe:									
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,66
Total inclusiv Cheltuieli directe:					2,77	5.256,27	971,16	1.310,00	7.540,20
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	0,03	52,56	9,71	13,10	75,40			
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:					2,80	5.308,83	980,87	1.323,10	7.615,60
Profit	1,0000 %	0,03	53,09	9,81	13,23	76,16			
Total inclusiv Beneficiu:					2,83	5.361,92	990,68	1.336,33	7.691,76
TOTAL GENERAL (fara TVA):									7.691,76
TVA:	19,00%								1.461,43
TOTAL GENERAL:									9.153,19

Executant,

SC BELGROZ CONSTRUCT SRL



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.

POPA IOAN

DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00028162DOMENIU/SUBDOMENIU:
 2.3; 3.1; 6

OBIECTIV: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA

Beneficiar: COMUNA PIANU

Executant: SC BELGROZ CONSTRUCT SRL

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari NR

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -				
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4				
OBIECTUL: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA									
STADIUL FIZIC: Parcari									
14	DD02A41	Pavaj din pavale autoblocante dublu T de 8 cm grosime	mp	6,000	112,36	674,17			
				material:	90,99	545,96			
				manopera:	20,88	125,28			
				utilaj:	0,49	2,93			
				transport:	0,00	0,00			
15	98522421	Pavaj piscot (dublu T, Behaton) 8 x 16,3 x 20 cm 36 buc/mp gri	mp	6,000	45,15	270,90			
				material:	45,15	270,90			
				manopera:	0,00	0,00			
				utilaj:	0,00	0,00			
				transport:	0,00	0,00			
17	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	4,000	64,91	259,63			
				material:	47,91	191,65			
				manopera:	16,99	67,98			
				utilaj:	0,00	0,00			
				transport:	0,00	0,00			
17.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0,200	290,00	58,00			
18	DE09E1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 15x25 cm pe fundatie de beton 25 x 15 cm;	m	6,500	40,77	265,00			
				material:	27,08	176,03			
				manopera:	13,69	88,97			
				utilaj:	0,00	0,00			
				transport:	0,00	0,00			
18.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0,195	290,00	56,55			
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:				1.299,09	282,23	2,93	0,00	1.584,25	
Recapitulatia:		Recap : CAM 2,25							
Alte cheltuieli directe:									
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	6,35	0,00	0,00	6,35			
Total inclusiv Cheltuieli directe:		1.299,09	288,58	2,93	0,00	1.590,60			
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	12,99	2,89	0,03	0,00	15,91			
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		1.312,08	291,46	2,95	0,00	1.606,50			
Profit	1,0000 %	13,12	2,91	0,03	0,00	16,07			
Total inclusiv Beneficiu:		1.325,20	294,38	2,98	0,00	1.622,57			
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1.622,57			

STADIUL FIZIC: Parcari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TAMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA						
STADIUL FIZIC: Parcari						
TVA: 19,00%					308,29	
TOTAL GENERAL:					1.930,86	
OBIECTUL: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TAMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA						
STADIUL FIZIC: Dispozitive de scurgere a apelor						
1		RIGOLA SCAFA 30X40X12CM, PREFABRICATA	m	2,800	159,54	446,70
				material:	134,08	375,43
				manopera:	16,99	47,58
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	8,46	23,69
1.1	DE10A1 (21)	Rigola prefabricata tip srafa de fundatie de beton de ciment de 10cm grosime	m	2,800	64,91	181,74
				material:	47,91	134,16
				manopera:	16,99	47,58
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0,168	290,00	48,72
1.1.L	2800545	Rigola tip srafa 40X30X12	buc	7,280	26,45	192,56
1.2	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	0,277	35,00	9,69
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	35,00	9,69
1.3	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	0,400	35,00	14,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	35,00	14,00
2		RIGOLE CAROSABILE	m	6,000	870,54	5.223,22
				material:	357,32	2.143,93
				manopera:	221,83	1.330,95
				utilaj:	180,72	1.084,34
				transport:	110,67	664,00
2.1	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	12,000	81,45	977,35
				material:	0,89	10,68
				manopera:	8,53	102,31
				utilaj:	72,03	864,36
				transport:	0,00	0,00
2.2	TSC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	100 mc	0,110	1.410,00	155,10
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	1.410,00	155,10
				transport:	0,00	0,00
2.3	TSA01C1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in spatii intinse in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare	mc	2,640	42,05	111,01
				material:	0,00	0,00
				manopera:	42,05	111,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Dispozitive de scurgere a apelor							
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TAMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA							
STADIUL FIZIC: Dispozitive de scurgere a apelor							
2.4	RPCXA03A	Umplutura...de pamant	mc	1,980	62,39	123,53	
				material:	0,04	0,08	
				manopera:	62,35	123,45	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2.5	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	27,000	10,00	270,01	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,01	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	10,00	270,00	
2.6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrata (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	1,080	138,13	149,18	
				material:	72,19	77,97	
				manopera:	33,64	36,33	
				utilaj:	32,29	34,88	
				transport:	0,00	0,00	
2.7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	19,800	36,46	721,95	
				material:	8,86	175,35	
				manopera:	27,61	546,60	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2.8	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei, aripi, zid, timpan...manual	mc	3,420	78,18	267,36	
				material:	0,04	0,13	
				manopera:	69,37	237,23	
				utilaj:	8,77	30,00	
				transport:	0,00	0,00	
2.8.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	3,447	370,00	1.275,52	
2.9	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	20,000	8,70	174,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	8,70	174,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2.9.L	2800466	Dala prefabricata rigola carosabila 49x30x15 dublu armata din beton C35/45	buc	20,140	30,00	604,20	
2.10	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	8,300	35,00	290,50	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	35,00	290,50	
2.11	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...25 km.	tona	0,900	35,00	31,50	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	35,00	31,50	
2.12	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	2,400	30,00	72,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	30,00	72,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total

STADIUL FIZIC: Dispozitive de scurgere a apelor

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TAMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA						
STADIUL FIZIC: Dispozitive de scurgere a apelor						
Cheltuieli directe:		2.519,36	1.378,54	1.084,34	687,69	5.669,92
Recapitulatia:	Recap : CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	31,02	0,00	0,00	31,02
Total inclusiv Cheltuieli directe:		2.519,36	1.409,56	1.084,34	687,69	5.700,94
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	25,19	14,10	10,84	6,88	57,01
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		2.544,55	1.423,66	1.095,18	694,56	5.757,95
Profit	1,0000 %	25,45	14,24	10,95	6,95	57,58
Total inclusiv Beneficiu:		2.570,00	1.437,89	1.106,13	701,51	5.815,53
TOTAL GENERAL (fara TVA):						5.815,53
TVA:	19,00%					1.104,95
TOTAL GENERAL:						6.920,48

OBIECTUL: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TAMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA**STADIUL FIZIC: Trotuare**

9	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	4,000	23,06	92,25
				material:	14,28	57,11
				manopera:	8,79	35,15
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0,100	290,00	29,00
10	DD02A1	Pavaj din pavele dreptunghiulare de 6 cm grosime	mp	1,000	114,32	114,32
				material:	90,99	90,99
				manopera:	22,84	22,84
				utilaj:	0,49	0,49
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		177,10	57,99	0,49	0,00	235,57
Recapitulatia:	Recap : CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30
Total inclusiv Cheltuieli directe:		177,10	59,29	0,49	0,00	236,88
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	1,77	0,59	0,00	0,00	2,37
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		178,87	59,88	0,49	0,00	239,25
Profit	1,0000 %	1,79	0,60	0,00	0,00	2,39
Total inclusiv Beneficiu:		180,66	60,48	0,50	0,00	241,64
TOTAL GENERAL (fara TVA):						241,64
TVA:	19,00%					45,91
TOTAL GENERAL:						287,55

OBIECTUL: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TAMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA**STADIUL FIZIC: Platforma amenajata cu pavele cauciuc**

STADIUL FIZIC: Platforma amenajata cu pavele cauciuc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: AMENAJARE ALEI PIETONALE SI LOC DE PETRECERE A TAMPULUI LIBER IN LOC PIANU DE JOS, COMUNA PIANU, JUD ALBA

STADIUL FIZIC: Platforma amenajata cu pavele cauciuc

9	DE09E1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 15x25 cm pe fundatie de beton 25 x 15 cm;	m	1,000	40,77	40,77
				material:	27,08	27,08
				manopera:	13,69	13,69
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0,023	290,00	6,68

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
--	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe: 33,76 13,69 0,00 0,00 47,45

Recapitulatia: Recap : CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31
---------------------------------------------	----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Cheltuieli directe: 33,76 14,00 0,00 0,00 47,76

Cheltuieli indirecte	1,0000 %	0,34	0,14	0,00	0,00	0,48
----------------------	----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 34,10 14,14 0,00 0,00 48,23

Profit	1,0000 %	0,34	0,14	0,00	0,00	0,48
--------	----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Beneficiu: 34,44 14,28 0,00 0,00 48,72

TOTAL GENERAL (fara TVA): 48,72

TVA: 19,00% 9,26

TOTAL GENERAL: 57,98

TOTAL Cheltuieli directe: 4.029,31 1.732,44 1.087,75 687,69 7.537,19

TOTAL Recapitulatie: 80,99 74,59 21,86 13,82 191,26


TOTAL GENERAL (fara TVA): 4.110,30 1.807,02 1.109,61 701,51 7.728,45

TVA: 19,00% 1.468,41

TOTAL GENERAL: 9.196,86

Executant,

SC BELGROZ CONSTRUCT SRL



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.

POPA IOAN

DIRIGINTE DE ŞANTIER

AUT. NR. 00028162

DOMENIU/DOMENIU

2.3; 3.1; 6

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Marghita Valeriu Mircea



SECRETAR GENERAL,
Jr. Catargiu Camelia Cristina

